

Перечень работ, входящих в базовый монтаж сплит-системы:

1. Монтаж внутреннего блока кондиционера
2. Монтаж внешнего блока кондиционера (без работы альпиниста, автовышки)
3. Бурение сквозного отверстия под коммуникации
4. Укладка между блоками фреоновых трубопроводов, дренажной трубы, электрического кабеля до 5м
5. Укладка силового кабеля до 5м
6. Установка декоративного короба 60×60 под трубопровод внутри помещения до 3м
7. Установка декоративного короба 16×16 под силовую кабель внутри помещения до 3м
8. Монтаж электрической вилки / подключение в автомат
9. Вакуумирование фреонового трубопровода (удаление влаги)
10. Герметизация отверстия в стене монтажной пеной
11. Проверка работы сплит-системы в штатных режимах

Перечень работ, входящих в техническое обслуживание сплит-систем:

1. Осмотр и проверка правильности эксплуатации оборудования
2. Проверка работы кондиционера во всех режимах
3. Замер разности температур воздуха на входе и на выходе из внутреннего блока
4. Разборка и сборка декоративных панелей внутреннего блока
5. Очистка корпуса и декоративных панелей внутреннего блока
6. Очистка и продувка воздушных фильтров
7. Проверка и продувка дренажного трубопровода
8. Проверка состояния внутренней электропроводки
9. Проверка работы пульта управления
10. Очистка конденсатора
11. Проверка разъемов и контактных групп
12. Проверка проводов питания и контактных групп
13. Проверка крепления наружного блока
14. Проверка наличия и количества хладагента
15. Проверка трубопроводов на утечку хладагента
16. Проверка заземляющих связей
17. Обработка внутреннего блока парогенератором
18. Очистка внешнего блока
19. Дозаправка необходимого количества хладагента (фреон в стоимость не входит)